

92
SV

SV

CATASTO SPELEOLOGICO LIGURE

N.° 92 Li (SV)

GROTTA DEL PONTE DI VARA

.....
.....
.....

SOCIETA' SPELEOLOGICA ITALIANA

Catasto delle grotte d'Italia

SCHEDA RIASSUNTIVA DATI PER SINGOLE CAVITA'

1 DATI DI IDENTIFICAZIONE

N° di Catasto

92 /

LI Regione

SV Provincia

Comune

PIETRA LIGURE

Località

VARE'

Monte

Valle

RIVA DESTRA T. MAREMOLA

Carta I.G.M.

92 2 NO /

Quota

3

- indicata sulla carta
dato sicuro
dato approssimato
dato dubbio
cav. indicata sulla carta
dato sicuro
dato approssimato
dato dubbio

Posizione (carta IGM)

4° 10' 36" 44° 09' 55"

Longitudine Monte Mario

Latitudine NORD

Altre carte e relative coordinate

Editore/Tipo/Scala/Anno

Longitudine o km Est-Ovest Latitudine o km Nord-Sud

- cav. indicata sulla carta
dato sicuro
dato approssimato
dato dubbio

RICHIAMI AD ANOMALIE (inclusi nel fascicolo sotto forma di schede, di cui si indica il numero che le contraddistingue)

Nome locale della grotta, altri nomi

GROTTA DEL PONTE DI VARA
TANA DI VARE'

Proprietario o concessionario del fondo e suo indirizzo (da compilare quando esistono limitazioni d'accesso)

F. LLI GAMBETTA VARE'
PIETRA LIGURE

Terreno geologico periodo/sottoperiodo

TRIAS LADINICO

2 CARATTERISTICHE INTERNE

E' esplorata? si parte no

E' rilevata? si parte no

Prosegue? si forse no

180 + - 5
sviluppo spaziale (m) dislivello posit.(m) dislivello negat.(m)

Grotta turistic? si parte no Termale curat.? si parte no Adibita a altri usi? si parte no Cavità artiz? si parte no

Livello di documentazione (si, parziale, no)

- Itiner. accesso, Descriz. interno, Docum. fotog., Studio geolog., Ricerc. mineral., Studio idrolog., Studio meteor., Ricerc. biolog., Ricerc. mediche, Ricerc. paleon., Ricerc. paleon., Notizie storic., Notizie folklor., Uso relig., Utilizz. attuale, Storia esplor.

Proprietà idriche della cavità

- assorbente, emittente, corsi interni, rami fossili, termale, ghiaccio o neve

Percorribilità interna

difficoltà vertic.: n°pozzi/salti, difficoltà idriche: n°laghi/bacini, n°sifoni, scale occorrenti (totale in metri), occorrono imbarcaz., occorrono respirat.

Pericoli

- accesso pericol., alluvioni interne, franamenti interni, altro pericolo

commenti in chiaro



ISTITUTO ITALIANO DI SPELEOLOGIA · POSTUMIA

CATASTO DELLE CAVITA' NATURALI SOTTERRANEE D'ITALIA

Nome della grotta: GROTTE DI PONTE VARA N. 92


Foglio N. 92 Quadr. II Tav. N.0.

Nome della tavoletta (25.000): Loano

Longitudine dal Meridiano di Roma (Monte Mario)

Nord

Latitudine



NB. Segnare in NERO due o tre punti caratteristici (chiesa o quota di un monte) in prossima vicinanza della grotta e in ROSSO la sua posizione topografica.

N^o 92 Li.
Ponte Vara (G. Di)



~~99~~

Sulla costa della Maremma
a $\frac{1}{2}$ ora da Pietra Ligure
a 2 Km. a pochi metri sul livello
del mare. dopo traversato il
Ponte si va' verso la villa Bagnasso

Beusa pag 16.

Isol. L. P. 578/586/588

Carta - Coano.



(Sch. Beusa) R

. Benze 1900 h. 92

Dellejane 1924 h. 26



abbiamo cercato

Nel colloquio avvenuto ~~certamente~~ di mettere in evidenza i pericoli che correva il patrimonio artistico ed archeologico della grotta.

A queste nostre precisazioni il prof. Frova disponeva immediatamente per la chiusura della grotta stessa, che è di proprietà dei fratelli sigg. Gabbetta, i quali accettavano benevolmente la disposizione.

Inoltre, si stabilì, con il Sovraintendente, di eseguire rilievi topografici della caverna, al fine di poter prendere in esame la stessa in un prossimo futuro.

La chiusura veniva ultimata nell'Agosto del '67 e così i rilievi, che erano stati eseguiti da membri del C.A.I. Bolzaneto, furono consegnati al prof. Brian per una prima analisi e per la riproduzione.

DESCRIZIONE DELLA GROTTA DI VARE' - PIETRA LIGURE -

La caverna di Varè o ponte di Vara si trova a circa due km. a monte di Pietra Ligure, sulla riva destra del M_a remola. La sua posizione è la seguente:

Lat. 44 9 55
 Long. 4 10 36 la quota di ingresso è di 3 mt. s.l.m.

La grotta, scoperta da A. Issel nel secolo scorso, risultava priva di rilievo che è stato compiuto dai membri del C.A.I. di Bolzaneto gruppo Speleo nell'estate del '67. Esplorata e rilevata l'intera grotta, si può ora indicarne la lunghezza e lo sviluppo. La sua lunghezza è appunto di 60 mt. sulla pianta e lo sviluppo risulta di 180 mt. Il dislivello è di mt. -5 tra l'ingresso principale e suolo nella posizione più bassa, cioè tra il cap. q e qI.

L'ingresso principale, quello al caposaldo A, è una apertura triangolare di mt. 2 di altezza e di mt. 0.6 alla base. Attraverso un corridoio, largo in media mt. 1, si entra nella sala più grande della grotta. In fondo a questa si dipartono due cunicoli, uno a destra, l'altro a sinistra. Quello a sinistra, in forte discesa, porta nella seconda saletta, che ha il suo contro al cap. gI, dove, attraverso una salita si giunge al secondo ingresso, g4, che è stato allargato artificialmente durante l'ultimo conflitto, quando la grotta venne usata dai contadini come rifugio antiaereo. Sempre dalla sala gI si retrocede attraverso un ramo in discesa che si chiude in un passaggio troppo stretto, nel punto g7.

Inoltre, da gI ci si può immettere nella diaclasi g8-g9 dalla quale non si può oltrepassare il punto g9, ma che risulta in comunicazione con la diaclasi che si stringe in pI.

Infine, dalla sala gI si prosegue per quello che è il ramo principale sino al cap. L. A destra del cap. L esiste una serie di diaclasi intersecantesi nelle quali non ci si può inoltrare oltre un certo punto data l'estrema strettezza; dal cap. iI si ritorna, per un budello molto stretto, sino alla sala principale.

Dal cap. L si prosegue per il ramo principale, che in H è stretto mt. 0,5, sino al cap. P. Da questo si ritorna al cap. PI terminante troppo stretto per poter passare nello diaclasi g8, g9. Si prosegue, invece, nel corridoio qI, q, r, s, sino alla saletta in T; da questa dipartono due rami: TI-T2 che si chiude in alto, U-V che termina in una piccola camera circolare alta mt. 0,7.

La grotta risulta scarsamente concrezionata; esistono delle formazioni pisolitiche nella zona centrale. Il suolo risulta, per la maggior parte, di argilla umida. La sala maggiore è quella di interesse archeologico, come già abbiamo scritto nel nostro precedente bollettino ('). Il cumulo di ossa umane era alla base della parete sinistra, tra i cap. c e d. Queste ossa sono i resti delle sepolture antiche liguri di epoca romana che, nel secolo scorso, furono accumulate probabilmente dai contadini per poter estrarre il terriccio usato come fertilizzante. Da queste ossa A. Issel estrasse i pezzi descritti nel suo "Liguria Geologica e Preistorica".



CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE LIGURE - SOTTOSEZIONE BOLZANETO

GRUPPO SPELEOLOGICO

Via Costantino Reta, 16
GENOVA - BOLZANETO

Bolzaneto 26/2/1968
Prot. N° 82

ELENCO DATI CAVERNA DI VARE4 O PONTE VARA Li N° 92?

Quota s.l.m.	mt. 3 circa	Lat.	44° 9' 55"
Lunghezza	" 66 "	Long.	4° 10' 36"
Sviluppo	" 180 "		
Dislivello	" -5		

Rilievo fatto nel 1967 da Arena P., Bordone I., Lenti A., Novelli
Strumenti adoperati: bussola e livello Abney

Proprietario al 1967 Fratelli Gambetta VARE'- Pietra Ligure

Attrezzatura occorrente per l'esplorazione: normale

La descrizione della grotta risulta nell'allegato.

Dal Sett. '67 sono stati installati due cancelli alle entrate
a cura della Sovrintendenza alle antichità della Liguria.






Pianta

In g⁹ diaclasi impraticabile
ma in comunicazione
con il ramo p-p1

Da i₂ e i₃ diaclasi
impraticabili



Caverna di Varé - Pietra Ligure
Li N° 92

Scala : 1:200

0 1 5 10 mt.



Caverna di Varè o PonteVara
Pietra Ligure

Li N° 32

